

KERAM. ZMONOLITNĚNÉ STROPY  
(CELK.TL.210MM/ NOSNÍKY 160-175/ VLOŽKY v.140/150MM)

- 1.01 – ULOŽENÍ NOSNÍKŮ 1x STÁV.STROP.KCE/ 1x NOVÉ ZDIVO  
– NOSNÍKY 1500MM ..... 10 ks  
– VLOŽKY 15/62,5 ..... 45 ks
- 1.02 – ULOŽENÍ NOSNÍKŮ 1x STÁV.ZDIVO DO KAPES/ 1x NOVÉ ZDIVO  
– NOSNÍKY 1700MM ..... 7 ks  
– VLOŽKY 15/62,5 ..... 36 ks
- 1.03 – ULOŽENÍ NOSNÍKŮ 1x STÁV.ZDIVO DO KAPES/ 1x OCEL.NOSNÍK  
– NOSNÍKY 3150MM ..... 5 ks  
– VLOŽKY 15/62,5 ..... 48 ks
- 1.04 – ULOŽENÍ NOSNÍKŮ 1x STÁV.ZDIVO DO KAPES/ 1x OCEL.NOSNÍK  
– NOSNÍKY 1250/4000MM ..... 5/6 ks  
– VLOŽKY 15/50 ..... 40 ks  
– VLOŽKY 15/62,5 ..... 53 ks
- 1.05 – ULOŽENÍ NOSNÍKŮ 2x STÁV.ZDIVO DO KAPES  
– NOSNÍKY 5650MM ..... 5 ks  
– VLOŽKY 15/50 ..... 22 ks  
– VLOŽKY 15/62,5 ..... 66 ks

Ž.B. MONOLITCKÉ STROPY  
(BETON TŘ.C20/25 XC1)



- 2.01 – ULOŽENÍ PODESTOVÉHO PRŮVLAKU 1x STÁV.STROP.KCE/ 1x NOVÉ ZDIVO  
– PODESTOVÝ PRŮVLAK PROF.300/400MM  
– KRAJNÍ TRÁM PROF.200/300MM  
– 1-STR.PNUTÁ DESKA TL.200MM
- 2.02 – DOBETONÁVKA STÁV.STROPNÍ KCE (DESKY HURDIS DO OCEL.VÁLC.NOSNÍKŮ)  
– Ž.B.MONOLIT DESKA TL.150MM DO OCEL.VÁLC.NOSNÍKŮ PROF."I– 160
- 2.03



OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY  
(OCEL S235 x 11373)

- 6.01 – ULOŽENÍ 2x DO KAPSY STÁV.ZDIVO  
– 1x PROF."I–200", DL.5600MM
- 6.02 – ULOŽENÍ 1x DO KAPSY STÁV.ZDIVO/ NA OCEL.NOSNÍK "6.01"  
– 2x PROF."I–140", DL.5100MM
- 6.03 – ULOŽENÍ DO STÁV.VÁLC.NOSNÍKŮ PROF."I–240"  
– 3x PROF."I–140", DL.1200MM  
– 1x PROF."I–140", DL.2500MM
- 6.04 – ULOŽENÍ DO STÁV.VÁLC.NOSNÍKŮ PROF."I–240"  
– 2x PROF."I–140", DL.1200MM  
– 1x PROF."I–140", DL.2100MM

POZEDNÍ VĚNCE  
(BET.TŘ.C20/25 XC1/ OCEL B500B x 10505)

- 6.01 – Ž.B.MONOLIT. VĚNEC, VIZ.GRAF.PŘÍL.Č.D–20, ČÁST D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
– PROF.VĚNCE 250/250 MM
- 6.02 – MÍSTO PROPOJENÍ RŮZNÝCH TYPŮ POZEDNÍCH VĚNCŮ
- 6.03 – MÍSTO PŘEDĚLU TYPU POZEDNÍHO VĚNCE



|  |   |  |
|--|---|--|
| OBJEDNATEL:  |  <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN</b><br>MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5<br>40538 DĚČÍN 4   |  |
| ZHOTOVITEL:  |  <b>ATELIER SCHMIDT</b><br>PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ<br>CIHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6<br>TEL.: 737 262 172, 774 260 565 | ING. PAVEL SCHMIDT<br>AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT<br><br>PETR SCHMIDT<br>AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT |
| ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE |   |  |
| PROFESE  | NÁZEV VÝKRESU   | ZAK.Č.   |
| ARCH.STAV.   | <b>S0.01 – OBJEKT DZR</b>   | 1802/5   |
| ČÁST   | <b>STROPY – SUTERÉN</b>   | DATUM  |
|  |   | 04/2020  |
|  |   | STUPEŇ DOK.  |
|  |   | DPS  |
|  |   | MĚŘÍTKO  |
|  |   | 1:75   |
|  |   | ČÍSLO VÝKRESU  |
|  |   | 01.1.21  |