

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ODN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.V. STROP/PODLH.	ÚPRAVY POVRCHŮ	POZNÁMKA
101	CHODBA 1	57,55	2630/-	P.1.3	STUK.OHL.
102	CHODBA - POZ.DĚLICÍ PROSTOR 1	16,25	DTTO	DTTO	DTTO
103	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	53,10	2730/-	P.5,P.12	DTTO
104	UKLONKOVÉ PROVOZVNÍ SCHODIŠTĚ	21,90	DTTO	DTTO	STUK.OHL.
105	VÝTAH 1	5,30	-	-	DTTO
106	VÝTAH 2	5,60	-	-	DTTO
107	CHODBA 2	53,10	2630/-	P.1.3	STUK.OHL.
108	CHODBA - POZ.DĚLICÍ PROSTOR 2	16,25	DTTO	DTTO	STUK.-PODLH.
109	CHODBA - POZ.DĚLICÍ PROSTOR 3	14,70	2730/-	DTTO	DTTO
110	VENKOVNÍ POZ.DĚLICÍ PROSTOR 4	14,75	2730/-	P.8.4	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
111	VENKOVNÍ POZDĚLNÍ UKLONKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,85	-	P.8.2	DTTO
120	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (01/01)	19,15	2630/-	P.3	STUK.OHL.
121	DTTO	19,15	DTTO	DTTO	DTTO
122	BEZBARÉROVÉ HYGIEN. ZAŘÍZENÍ	7,40	2630/2300	P.4.2	KER.OBL.
123	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (03/03)	19,15	2630/-	P.3	STUK.OHL.
124	DTTO	19,15	DTTO	DTTO	DTTO
125	BEZBARÉROVÉ HYGIEN. ZAŘÍZENÍ	7,40	2630/2300	P.4.2	KER.OBL.
126	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (05/05)	19,15	2630/-	P.3	STUK.OHL.
127	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (06/07)	27,55	DTTO	DTTO	DTTO
128	BEZBARÉROVÉ HYGIEN. ZAŘÍZENÍ	8,05	2630/2300	P.4.2	KER.OBL.
129	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (07/09)	27,18	2630/2300	P.3	STUK.OHL.
130	BEZBARÉROVÉ HYGIEN. ZAŘÍZENÍ	7,65	2630/2300	P.4.2	KER.OBL.
131	JÍDELNA/ČAJOVNA (8 OS.) - POKOJ Č. 102/103/104/105	26,60	2630/-	P.3	STUK.OHL.
132	DTTO - POKOJ Č. 103-129	22,55	DTTO	DTTO	DTTO
133	MÍSTNOST S PRÁČKOU	9,05	DTTO	DTTO	DTTO
134	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (08/11)	26,95	2630/-	DTTO	STUK.OHL.
135	BEZBARÉROVÉ HYGIEN. ZAŘÍZENÍ	8,55	2630/2300	P.4.2	KER.OBL.
136	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (09/13)	26,90	2630/-	P.3	STUK.OHL.
137	DTTO	26,90	DTTO	DTTO	DTTO
138	BEZBARÉROVÉ HYGIEN. ZAŘÍZENÍ	8,55	2630/2300	P.4.2	KER.OBL.
139	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (11/17)	26,90	2630/-	P.3	STUK.OHL.
140	DTTO	26,90	DTTO	DTTO	DTTO
141	BEZBARÉROVÉ HYGIEN. ZAŘÍZENÍ	8,55	2630/2300	P.4.2	KER.OBL.
142	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (13/21)	26,90	2630/-	P.3	STUK.OHL.
143	JÍDELNA/ČAJOVNA (8 OS.) - POKOJ Č. 138-142	32,20	2630/-	DTTO	STUK.OHL.
150	K1 - VEDOUcí PRÁČE	10,05	2630/-	P.1.2	DTTO
151	PŘÍRUČNÍ SKLAD	5,65	DTTO	DTTO	STUK.-PODLH.
152	BEZBARÉROVÁ KOUPELNA (S ASSISTENT)	20,35	DTTO	P.4.2	KER.OBL.
153	PERSONAL - PRÁČE	8,95	DTTO	P.1.2	STUK.OHL.
154	WC - PERSONAL	1,60	DTTO	P.1.3	KER.OBL.
155	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,00	DTTO	P.1.1	STUK.OHL.
156	PŘÍRUČNÍ SKLAD - ČISTÝ MATERIÁL	4,45	DTTO	DTTO	DTTO
157	PŘÍRUČNÍ SKLAD - ODPADY	4,85	DTTO	DTTO	DTTO
158	PŘÍRUČNÍ SKLAD - PRÁČE	4,75	DTTO	DTTO	DTTO
159	DEJNÍ MÍST. - PRÁČE/OKLID	7,20	DTTO	P.1.2	STUK.OHL.
160	VENKOVNÍ TERASA	45,25	-	P.9	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
161	PAVLAČ/BALKÓN 1	29,65	2830/-	P.8.3	DTTO
162	PAVLAČ/BALKÓN 2	40,00	DTTO	DTTO	DTTO

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVĚJÍCÍ ŽIVO Z PUNČU CHEL. ZÁKLADNÍ PÁSY
- OBVOVÉ NOSNÉ ŽIVO Z KERAMIKOVÝCH TVÁŘNIC TL.440 A 1/20L.VPLM
- OBVOVÉ NOSNÉ ŽIVO Z KERAMIKOVÝCH TVÁŘNIC TL.440
- VNITŘNÍ/OBVOVÉ NOSNÉ ŽIVO Z KERAMIKOVÝCH TVÁŘNIC TL.250
- DOZVÍJÍCÍ STAVĚJÍCÍHO CHEL.ŽIVA - PUNČU CHEL. NA MC-25
- OKLIDOVÉ NOSNÉ SLOUPY
- 2.BALONOVÉ KONSTRUKCE
- DEJNÍ ŽIVO Z PLYNSKATOVÝCH TVÁŘNIC TL.100/150
- MEZIPLOVÁ DEJNÍ SK. PRŮCHA TL.125 (Př. 53, 2-2-50K)
- SK. JEDNOST. OPLÁŠENÍ
- TEPELNÁ IZOLACE OBVOVÉHO PLÁŠTĚ - MIN.VLMA (= 0,035W/mK)


POZNÁMKA

- POŽÁRNÍ ÚZÁVĚRY
- SCHODIŠTĚ/CHODBY/CHODBY MĚKLO
- TECHNICKÉ VÝTAHY/ZVONOVÁ PLOŠNA
- ZÁMĚRNOU KONSTRUKCE (ODKAZ NA Č. GRAF. PŘÍLOŽKY)
- REVNÍ OTVOR V SK. PODLAŽNÍ (UŽIVÁŘSKÝ ARMATURY ZT)
- DTTO (POŽÁRNÍ KLAPKY - VZT)

LEGENDA DVĚRNÍHO KOVÁNÍ

- K/K KUKA/KUKA
- K/KO KUKA/KOULE
- M/M MADLO/MADLO
- BM BEZBARÉROVÉ MADLO
- PK PANKOVÉ KOVÁNÍ
- S SAMOZÁVRAČ
- DK DVĚRNÍ KOORDINÁTOR
- PM PŘÍRŮČNÍ MAGNET
- CZ CYLINDRICKÝ ZÁMEK
- MZ MEZIPLOVÝ (MC) ZÁMEK
- GK GENERÁLNÍ KLÍČ
- EMZ ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK

VENKOVNÍ PROSTOR PROVOZVNÍHO VSTUPU GASTRO



OBJEDNATEL:

STATUTÁRNÍ MÍSTO OBČIN
MÍSTNÍ ÚŘAD 11105
60200 ŽEŤOV

ZHOTOVITEL:

ATELIER SCHMIDT
ING. PAVEL SCHMIDT
ČESKÁ 100/105, 60200 ŽEŤOV
TEL: 737 02 173, 737 02 188

ING. PAVEL SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ PRÁVNÍK ČR
PETER SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ TECHNICKÝ DOK.

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DEČÍN - KŘEŠICE

PROJEKT: MÍSTNÍ VÝKRES
ARCH. STAV. ČÁST: SO.01 - OBJEKT DZR
PŮDORYS 1.PATRA

ZÁK.Č. 1802/5
DOP. 04/2003
STUP. DOK. DPS
MĚŘÍTKO 1:50

ČÍSLO VÝKRESU
01.1.04