




POHLED 3 - JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍTOVÁ FASÁDA (UL.KLICPEROVA)




POHLED 4 - SEVEROVÝCHODNÍ ULIČNÍ FASÁDA (UL.KLICPEROVA)



POHLED 5 - SEVEROZÁPADNÍ ZAHRADNÍ FASÁDA (P.P.Č.493/494)





POHLED 6 - JIHOZÁPADNÍ ŠTÍTOVÁ FASÁDA (UL. U ŠKOLY)



LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- 1 MINERÁLNÍ OMÍTKA FASÁDNÍCH PLOCH, SYSTÉM ETICS (ZRNIT. 2.0MM), ODSTĚN OKR (REF."NCS" S 2005-Y20R)
- 2 DITTO, ODSTĚN SVĚTLÝ OKR (REF."NCS" S 1005-Y10R)
- 3 DITTO, (ZRNITOST 1.0MM) ODSTĚN OKR.(REF."NCS" S 2005-Y20R), POVRCH S BOSOVÁNÍM HORIZONTÁLNÍMI/VERTIKÁLNÍMI NEGATIVNÍMI SPÁRAMI DLE VYOBRAZENÍ, ZÁKLADNÍ ROZMĚR RASTRU 2000/650 MM, PŘÍPADNĚ DLE FASÁDNÍCH OTVORŮ
- 4 DITTO, ODSTĚN IMITACE BETONU (REF."NCS" S 2000 N)
- 5 SOKLOVÁ VODOODPUDIVÁ OMÍTKA (ODSTĚN DITTO "1"), V.150MM NAD ÚROVEŇ PŘÍLEHLÉHO U.T.
- 6 ŠTUKOVÁ OMÍTKA HLADKÁ (ODSTĚN DITTO "2")
- 7 OCELOVÉ KONSTRUKCE PAVLAČÍ/BALKÓNŮ, ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ – ŽÁROVÝ POZINK
- 8 OPLÁŠTĚNÍ UNIK.SCHODIŠTĚ – DEKORATIVNÍ TAHOKOV (TYP "LUCERNA", ROZM.OKA 150/56MM), ŽÁR.POZINK
- 9 FAS.VÝPLNĚ OTVORŮ DO NOSNÝCH PLAST.PROFILŮ, – ZASKLENÍ IZOL.TROUSKLEM (0,7W/m²K), PROFILY ODSTĚN SV.ŠEDÁ
- 10 FAS.PROSKL.VÝPLNĚ DO NOSNÝCH AL-PROFILŮ (FASÁDNÍ SYSTÉM) – ZASKLENÍ IZOL.3-SKLEM (0,7W/m²), PROFILY ODSTĚN ŠEDÁ
- 11 ZASTŘEŠENÍ PROSTORU ZÁSBOVÁNÍ GASTRO – OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, PRVKY S POVRCH.ÚPRAVOU ŽÁROVÝ POZINK – ZASTŘEŠENÍ DRÁTOSKLEM TL.6MM – STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA (FÓLIE NA BÁZI EVA, ODSTĚN SV.ŠEDÁ) – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – OPLECHOVÁNÍ ATK, ZÁVĚTRNÉ LÍŠTY, NÁPOJENÍ ŽLABŮ, DEŠŤOVÉ SVODY (LAKOVANÝ POZINK.PLECH – ŠEDÁ) – AL SYSTÉMOVÉ PARAPETY – ŠEDÁ

PREDSAZENÁ ČÁST FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ – POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ PÁS

OBJEDNATEL:		 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 40538 DĚČÍN 4		
ZHOTOVITEL:		 ATELIER SCHMIDT PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ ING. PAVEL SCHMIDT AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT CHIBELNÁ 924/26. 405 02 DĚČÍN 4 TEL.: 737 262 172, 774 260 565 Petr Schmidt AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT		
ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE				
PROFESE ARCH.STAV. ČÁST	NÁZEV VÝKRESU SO.01 – OBJEKT DZR POHLEDY 3/4/5/6– VNĚJŠÍ FASÁDY PRŮČELÍ/ŠTÍTŮ		ZAK.Č. 1802/5 DATUM 11/2019 STUPEŇ DOK. DPS MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 01.1.11