

LEGENDA

- 1

VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA  
ELEKTROKOTEL 9kW  
NAPĚTÍ 400V  
OBĚHOVÉ ČERPADLO
- 2

NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV  
OBJEM TV 445L  
VÝKON UT 88 kW  
EL. PŘÍKON 6 kW  
NAPĚTÍ 400V
- 3

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLA A CHLADU  
OBJEM 476l
- 4

EXPANZNÍ NÁDOBA  
OBJEM 110 L
- 5

KOTLOVÝ MODUL SMĚŠOVANÝ  
OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 32 - 12m  
TROJCESTNÝ VENTIL DN 25
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 55/45°C - OKRUH VYTÁPĚNÍ
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- 21VK-600/800


DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK
- KRMM 1500.600

TRUBKOVÉ KOUPENOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)
- T60-1000

NÍZKÝ KONVEKTOR BEZ VENTILÁTORU
- TH


PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM
- RŠ

TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- ROHOVÉ ŠROUBENÍ
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL PEX
- ROZVODY BUDOU VEDENY V PODLAZE, NEBO VE ZDI
- ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZAIZOLOVÁNY  
NAVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.V. STROP/PODHL.	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODL.	STĚNY	STROP	
0104	ÚNIKOVÉ PROVOZNI SCHODIŠTĚ	22,65	2300/-	VYNÝL HOMOGENNÍ	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	
0106	VÝTAH 2	6,25	-	UTY POVRCH	DITO	DITO	
0107	CHODBA	11,10	2300/-	VYNÝL HOMOGENNÍ	DITO	DITO	
0108	SKLAD KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK	20,45	DITO	DITO	DITO	DITO	
0109	SKLAD ČISTIČÍCH A DEZINF.PROSTŘEDKŮ	27,25	DITO	DITO	DITO	DITO	
0110	TECHNOLÓGIE (ÚT/VZT/ZTI)	49,95	2500/-	UTY POVRCH	DITO	DITO	
0111	MÍSTNOST UPS (EVAKUAČNÍ VÝTAH V1)	5,30	2300/-	VYNÝL HOMOGENNÍ	DITO	DITO	




OBJEDNATEL:



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN  
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5  
40538 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL:



ATELIER SCHMIDT  
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ  
CIHEJNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6  
TEL.: 737 262 172, 774 260 565

ING. DANIEL FLORIÁN

PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI  
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2  
TEL. : 723 373 167  
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

PROFESE

UT

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS SUTERÉNU

ZAK.Č.

1802/4

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM

04/2020

STUPEŇ DOK.

DPS

MĚŘÍTKO

1:100

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

UT 01