

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.V. STROP/ PODHL.	ÚPRAVY POVRCHŮ PODL.	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
001	HLAVNÍ VSTUP – ZÁDVEŘÍ	7,05	3170/2750	VINYL HOMOGENNÍ	VENKOVNÍ MINERÁLNÍ OMÍ	SDK–PODHL.	Z–ST.ČISTÍCÍ ZÓNA
002	VSTUPNÍ HALA – CHODBA	52,35	DITTO	DITTO	KRYPENOSKÁ OMÍTKA	DITTO	
003	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	35,70	3170/2500	VINYL HOMOGENNÍ / PO.PROFIL	DITTO	ŠTUK.OM. SDK–PODHL.	
004	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	32,60	3170/2500	DITTO	ŠTUK.OM.	DITTO	
005	VÝTAH 1	6,30	–	LITÝ POVRCH	DITTO	–	
006	VÝTAH 2	5,60	–	–	DITTO	–	
007	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	11,70	–	PREFA ST. POKOSOST	VENKOVNÍ MINERÁLNÍ OM.	–	
008	KRYTÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR	17,30		EPOXYD. STĚRKA		ČIRÉ ZASKL. ŽÁROVSKLO	
020	VESTIBUL – NÁVŠTĚVNÍ PROSTOR	15,20	3120/2500	VINYL HOMOGENNÍ	KRYPENOSKÁ OMÍTKA	SDK–PODHL.	
021	WC – ŽENY	8,90	DITTO	DITTO	KER.OBKL.	DITTO	KER.OBKL.NA SVÝŠKU MÍSTNOSTI
022	WC – MUŽI	12,40	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO
023	BEZBARIÉROVÉ WC	4,30	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO
024	K2 – ADMINISTRATIVA	11,70	3120/ –	VINYL HETEROGENNÍ	KRYPENOSKÁ OMÍTKA	SDK–PODHL.	
025	K1 – ADMINISTRATIVA (VEDOUCÍ)	11,70	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
026	K3 – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	22,95	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
027	SKLAD POMŮCEK – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	9,10	DITTO	VINYL HOMOGENNÍ	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	
028	SPOL.MISTNOST / ERGO–DÍLNA	26,55	3120–3170/ 2750	DITTO	KRYPENOSKÁ OMÍTKA	SDK–PODHL.	
029	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	50,80	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
030	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,80	3120/2500	DITTO	KER.OBKL.	ŠTUK.OM.	DITTO
031	WC	2,60	DITTO	VINYL HETEROGENNÍ	DITTO	SDK–PODHL.	DITTO
032.1	ŠATNA – STUDENTI (10 OS.)	9,60	DITTO	VINYL HOMOGENNÍ	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	
032.2	UMÝVÁRNA – STUDENTI	7,320	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO
032.3	WC – STUDENTI	1,50	DITTO	DITTO	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	DITTO
033.1	ŠATNA – PERSONÁL (25 OS.)	35,20	DITTO	DITTO	DITTO	ŠTUK.OM.	
033.2	UMÝVÁRNA – PERSONÁL	10,40	DITTO	DITTO	KER.OBKL.	DITTO	DITTO
033.3	WC – PERSONÁL	5,40	DITTO	DITTO	DITTO	SDK–PODHL.	DITTO
034	NEOBSAZENO						
035	TECHNICKÁ MISTNOST – IT (CHLAZENÍ)	2,30	3120/ –	VINYL HETEROGENNÍ	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	
040	CHODBA / POŽÁRNÍ ÚNIK – SKLADY	9,85	3120/2500	VINYL HOMOGENNÍ	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	
041	SKLAD 1 – INKONTINENTNÍ POMŮCKY	29,70	3120/ –	DITTO	DITTO	DITTO	
042	SKLAD 2 – ČISTÉ PRÁDLO	19,75	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
043	SKLAD 3 – ŠPINAVÉ PRÁDLO	13,30	3120/2500	DITTO	DITTO	DITTO	
044	SKLAD 4 – NEBEZPEČNÝ ODPAD (CHLAZ.)	4,65	3120/ –	DITTO	KER.OBKL.	DITTO	DITTO
045	OŠETŘOVNA	12,35	3120/2750	DITTO	DITTO	DITTO	
046	SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB	3,25	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
047	SESTERNA	16,60	DITTO	DITTO	ŠTUK.OM.	DITTO	
048	DENNÍ MIST. – SESTRY	7,50	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
049	WC – SESTERNA	1,75	3120/2500	DITTO	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	DITTO
050	JÍDELNA / HLAVNÍ SPOL.PROSTOR	111,25	3120/2750	DITTO	KRYPENOSKÁ OMÍTKA	SDK–PODHL.	
051	K1 (VEDOUCÍ)	6,70	DITTO	VINYL HETEROGENNÍ	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	
052.1	ŠATNA – PERSONÁL (8 OS.)	9,30	3120/2500	VINYL HOMOGENNÍ	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	
052.2	UMÝVÁRNA – PERSONÁL	10,65	DITTO	DITTO	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	DITTO
053	WC	2,85	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO
054	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,95	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO
055	SKLAD VYBAVENÍ – JÍDELNA	7,10	3120/ –	DITTO	DITTO	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.
056	CHODBA	20,30	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
057	CHLAZENÍ / MRAZÍCÍ BOXY (2x)	7,15	DITTO	DITTO	–	–	
058	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	9,50	DITTO	DITTO	KER.OBKL.	ŠTUK.OM.	
059	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	5,30	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
060	SKLAD DKP, OBALY, ÚKLID	5,90	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
061	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	6,40	3120/2500	DITTO	ŠTUK.OM.	SDK–PODHL.	
062	MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	7,70	3120/ –	DITTO	KER.OBKL.	ŠTUK.OM.	PODLAHA S PROTISKLUZ. ÚPRAVOU POVRCHU
063	VÁRNA	38,10	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO
064	SKLADY – NÁDOBÍ/TABLETY	30,95	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO
065	CHLAZENÝ SKLAD ODPADKŮ	5,75	1780–2280/	DITTO	DITTO	DITTO	

LEGENDA

1 VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLO VZDUCH–VODA
např. AIR X 170
JM. VÝKON 12,45 kW PŘI -7/35°C
TOPNÝ FAKTOR 2,55 PŘI -7/35°C

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55/45°C - OKRUH VYTÁPĚNÍ

21VK-600/800 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK
KRMM 1500.600 TRUBKOVÉ KOUPENOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)
TYP 020.D-070.V-030 NÍZKÝ KONVEKTOR BEZ VENTILÁTORU
T60-1000 PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM
TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ ROHOVÉ ŠROUBENÍ

- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL PEX
- ROZVODY BUDOU VEDENY V PODLAZE, NEBO VE ZDI
- ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1173/5
40538 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL: ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
CHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6
TEL.: 737 262 172, 774 260 360

ING. PAVEL SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT

PETR SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT

ING. DANIEL FLORIÁN
PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL.: 723 373 107
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE: UT

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS PŘÍZEMÍ

ZAK.Č.: 1802/4
DATUM: 04/2020
STUPEŇ DOK.: DPS
MĚŘÍTKO: 1:100

ČÍSLO VÝKRESU: UT 02