

DETAIL NAVRHOVANÉHO PROVEDENÍ PODLAHY U MRAZÍCÍHO A CHLADÍCÍCH BOXŮ



DETAIL UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÝCH ROŠTŮ.
Podlahové rošty (podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou) není součastí dodávky gastro. Detail pouze určuje rozměry roštu a jejich umístění.
Technologické a konstrukční provedení podlahových vpustí řeší dodavatel vpustí a stavba v návaznosti na skladbu podlahy a zvolenou podlahovou krytinu.
Podlahový rošt musí být zapuštěn 1-3mm pod úroveň finální podlahy (včetně podlahové krytiny)



Návrh řešení stavební podlahy mrazícího boxu.
Podlaha může být zapuštěná zároveň s okolní podlahou nebo je box postaven na stavebně dokončenou podlahu.

Chladící box se instaluje na stavebně dokončenou podlahu.



VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ VÝTLUH
- výtluhy realizovat v případě že jsou stěny zhotoveny ze sádrokartonu
- jedná se o výztuhy pro zavěšení nástěnných polic, skříněk a umyvadel
- výšku výztuh upřesní dodavatel technologie gastro

DETAIL UMÍSTĚNÍ DIGESTOŘI NAD VARNOU A MYCÍ TECHNOLOGIÍ, PROSTOR PRO ODSÁVACÍ STROP, UPOZORNĚNÍ PRO PROFESI VZT.
Digestoře ani odsávací strop nejsou součástí dodávky gastro. Detail pouze určuje minimální požadované VNITŘNÍ rozměry digestoří a prostor pro umístění klimatického stropu.



DETAIL UMÍSTĚNÍ BETONOVÉHO SOKLU POD VARNÝM BLOKEM VE VARNĚ
VÝŠKA SOKLU = 150mm
POZOR - rozměry jsou uvažěny jako finální, tzn. včetně finální povrchové úpravy
POZOR - ZVÝŠENÁ PŘESNOST - ±5mm na celkové délce a šířce
ROVINNOST SOKLU = ±1mm na 3m pravítku

UPOZORNĚNÍ:
VŠECHNY INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII NAVRŽENOU PROJEKTANTEM GASTRO.
PROTOŽE DODAVATEL TECHNOLOGIE MŮŽE DODAT JINOU TECHNOLOGII NEŽ BYLA PROJEKTOVÁNA, MUSÍ DODAVATEL PROVĚŘIT NEJVÍZI TOHOTO INSTALAČNÍHO PLÁNU A UPŘESNIT HO DLE DODÁVANÉ TECHNOLOGIE !!

OBJEDNAVATEL:
STÁTNÍ FARNÍ MŠTO DČÍN
MOVOŘ KMOŘÍ 113/3
4038 DČÍN 1

ZHOTOVITEL:
ATELIÉR SCHMIDT
Ing. PAVEL SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
AUTORIZOVANÍ STAVEBNÍ INŽENÝRI
DAČICE, 8. KVĚTNA 1. 1026 8
TEL.: 737 382 112, 774 340 385
AUTORIZOVANÍ TECHNICI ČKAIT
Ing. RADEK JEŘÁBEK
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÍ INŽENÝR ČKAIT
Ing. JANA JANEČKOVÁ
AUTORIZOVANÁ STAVEBNÍ INŽENÝRKA ČKAIT

SUBDODAVATELÉ:
V I E W E S R
VIEW ON GASTRO SE sídlem
Vídeňská 75/1
602 00 Brno
Česká republika

PROJEKCE: TECHNOLOGIE GASTRO
ČÁSTRO-PROVOZU: SO.01 - OBJEKT DZR
STUPEŇ PROJ.: DPS
DATUM: 24.01.2020
ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.6 – 05
MĚŘÍTKO: 1:50