ŽEL.km 2,630
ŽELEZNIČNÍ TRAŤ DĚČÍN HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – DĚČÍN VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ

stary viadukt
sloup mostu
PATA SVAHU
pratipovodnovy val
kamenny svah
most
Cyklostezka
Ploucnice
2.polske armady
chodník
dražice
zdroj pro protipovodňovou zeď
SCVK
uv

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE – VOZOVKA S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
  VOZOVKA S ŽIVIČNÝM POVRCHEM – UL. 2 POLSKÉ ARMÁDY
  CHODNÍKY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
- STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY PROTIPOVODŇOVÉ STĚNY
  VLASTNÍ PRŮBĚŽNÝ ZÁKLAD A ZÁKLADOVÉ PATKY PRO OPĚRNÝ SYSTÉM
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
  STÁVAJÍCÍ ŽB PILÍŘE MOSTU, STÁVAJÍCÍ PŘEČERPÁVACÍ STANICE SČVK
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- NOVÉ PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
- OPRAVA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ V.O.
- TERÉNNÍ UROVNÁVKY A NÁSYPY SE ZTRAVNĚNÍM PO ČÁSTI OBVODU NOVÉ CYKLOSTEZKY

- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ SLUČKOVANÉ
- OSA KOLEJE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ DĚČÍN HL. N. – DĚČÍN VÝCHOD
- OSA NOVÉ CYKLOSTEZKY

185 66 STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS (TERÉN V TRASE STEZKY)
185 66 STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS (KÓTY NA ŽELEZNIČNÍM MOSTU)

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce, a.s.– PODZEMNÍ KABEL VN
- ČEZ ICT SERVICES, a.s. – PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – CETIN, a.s.
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – TECHNICKÉ SLUŽBY DĚČÍN, a.s.
- PODZEMNÍ KABEL ELEKTRO – SČVK,.a.s.
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – SČVK, a.s.
- PODZEMNÍ KABELOVÁ VEDENÍ ČD–TELEMATIKA
- STÁVAJÍCÍ ŠACHTY NA ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE SČVK,a.s.
- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA V.O.

ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH

1. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ CETIN V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVOU CYKLOSTEZKOU
   DÉLCE cca 3,40 m OSADIT NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN DĚLENÉ CHRÁNIČKY
   S PŘESAHEM 0,4 m DO VOLNÉHO TERÉNU + PŘÍSAZENÍ NOVÉ CHRÁNIČKY KOPOFLEX DN 110
2. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVOU CYKLOSTEZKOU
   DÉLCE cca 15,20 m OSADIT NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE DĚLENÉ CHRÁNIČKY
   S PŘESAHEM 1,0 m DO VOLNÉHO TERÉNU
3. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVOU CYKLOSTEZKOU
   DÉLCE cca 90,00 m OSADIT NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE DĚLENÉ CHRÁNIČKY
   S PŘESAHEM 1,0 m DO VOLNÉHO TERÉNU

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NOVÉ

- NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÁ SVÍTIDLA V.O.

POZEMEK	p.p.č.2292/2 (m²)	p.p.č.2395/19 (m²)	p.p.č.2919/2 (m²)	p.p.č.2939/2 (m²)	p.p.č.2939/6 (m²)
ZPEVNĚNÉ PLOCHY NOVÉHO PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY	12,80	354,30	40,80	7,90	7,20
CELKEM	423,00 m2				

V CELÉ PLOŠE KŘÍŽENÍ CYKLOSTEZKY S POZEMKEM 3109/1 SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD PROTIPOVODŇOVÉ STĚNY. V RÁMCI NOVÉ STAVBY BUDE ZÁKLAD ZACHOVÁN, BUDE POUZE FUNKČNĚ VYUŽÍT PRO PŘEJEZDNÍ A PŘECHÁZENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TRASE NOVÉ STAVBY. V PŘÍPADĚ KOLIZE NOVÉ STAVBY S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDE PŘIZVÁN JEJICH SPRÁVCE, KTERÝ NAŘÍDÍ OPATŘENÍ PRO JEJICH OCHRANU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM m n. m. (BALT p. v.)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1, k.ú. DĚČÍN

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY
na p.p.č.2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k.ú. DĚČÍN

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ: 87820841
RIEGROVA 656/79
405 01 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

DATUM	08/2019
STUPEŇ	RPO VÝBĚR ZHOT.
MĚŘÍTKO	1 : 250
Č. ZAKÁZKY	01/2018
Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : C.2.