



● VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VENTILŮ (KOSAČKŮ)
ZA NOVÉ AUTOMATICKÉ VYVAŽOVACÍ
VENTIL A UZAVÍRACÍ VENTIL PŘÍSLUŠNÉ
DIMENZE POPSANÉ U ZNAČKY
VENTILY BUDOU PROPOJENY PULSNÍM POTRUBÍM
MEZI STOUPACÍ POTRUBÍ A VENTILY
BUDOU VYVAŘENY ODBOČKY PRO
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL DN15 PRO MOŽNOST
VYPUŠTĚNÍ SAMOSTATNÉHO STOUPACÍHO
VEDENÍ.

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|--|-----------|
| Projektant | Vypracoval | Kontroloval | Vladimír Vidai Březiny 185, Děčín XXVII Telefon: 607947723 E-mail: vlada.vidai@volny.cz | |
| Vladimír Vidai | David Šašek | Vladimír Vidai | | |
| | | | | |
| Investor | Statutární město Děčín | | | |
| Místo stavby | Děčín II, Vrchlického 630/5 | | | |
| Výměna zdravotních instalací a úpravy Ú.T. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 | | | Datum | 06/2019 |
| S01.2. – MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ | | | Formát/měřítko | A3/1:120 |
| | | | Stupeň PD | DSP |
| | | | Č. výkresu: | Č. kopie: |
| UT – PŮDORYS 1.P.P. – ÚPRAVA NA POTRUBÍ, DEMONTÁŽE | | | 5 | |