


PODÉLNÝ ŘEZ ŘÍMSOU

1:5


LABSKÉ NÁBŘEŽÍ



PODÉLNÝ ŘEZ ŘÍMSOU

1:5


LABSKÉ NÁBŘEŽÍ



PODÉLNÝ ŘEZ VOZOVKOU



1:5

LABSKÉ NÁBŘEŽÍ



POZNÁMKY:

- VÝMĚNA DILATACE BUDE PROVÁDĚNA PO POLOVINÁCH SE ZACHOVÁNÍM ALESPŇ KYVADLOVÉHO PROVOZU (VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, PŘÍPRAVA PODKLADU A BEDNĚNÍ, VÝZTUŽ, BETONÁ)
- PO DOBU TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY PRO ZRÁNÍ BETONU BUDE PROVOZ UMOŽNĚN PŘEKRYTÍM PŘEJÍZDNÝMIO PLECHY (PŘÍ ROZPĚTÍ 12m VYHOVUJE PLECH TL.36mm Z OCELI S 350)
- PŘI BOURÁNÍ ČÁSTÍ DESKY BUDE POSTUPOVÁNO S OHLEDEM NA POLOHU KOTEV PŘEDPĚTÍ Z MONOSTRANDŮ TAK, ABY NEDOŠLO KE ZNEHODNOCENÍ VLIUV PŘEDPĚTÍ
- V PŘÍPADĚ MALÉ TLOUŠŤKY LITÉHO ASFALTU V CHGDNÍKU TDS ROZHODNE O ZPŮSOBU NAVÝŠENÍ TLOUŠŤKY PRO OBRUSNOU VRSTVU A DÉLKU VYROVNÁNÍ S OHLEDEM NA ROVINATOST POVRCHU
- VEŠKERÉ ZPŘÍSTUPNĚNÉ PLOCHY OCELOVÉ KONSTRUKCE U DILATACE BUDOU OČIŠŤENY A BUDE OBNOVENA PLNÁ SKLADBA PROTİKOROZNÍ OCHRANY A TO I V MÍSTECH, KTERÁ NEVYKAZUJÍ POŠKOZENÍ PROTİKOROZNÍ OCHRANY
- OBNOVA VOZOVKY A ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU BUDE PROVEDENA DLE SKUTEČNÉHO ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VOZOVKOVÝCH VRSTEV A VČETNĚ PŘÍPADNÉHO NAPOJENÍ DRENÁŽNÍ VRSTVY

Název akce : <b>DĚČÍN TYRŠŮV MOST EV.Č.DC-100 - VÝMĚNA DILATACE</b>					
Investor : <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN</b> Magistrát města Děčína Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV					
Název části / objektu : <b>DILATACE NAD PRAVOBŘEŽNÍM PILÍŘEM Č.3</b>		Ozn.části / objektu : <b>D.1 SO 201</b>			
 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Vypracoval	ING.T.HUMPAL	zak. číslo	21-03-014	
	Zodp. projektant	ING.T.HUMPAL	datum	05/2021	
	Techn. kontrola	ING.J.VANER	stupeň	DOS	
	Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN		měřítko	1:5
	Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 532		Příloha : <b>DETAILNÍ ŘEŠENÍ DILATACE</b>	č. přílohy: <b>3</b>	paré: