VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ŘEZ SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM – SKLADBA V2



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ŘEZ LÁVKOU NAD VEDENÍM TERMO A UPC – SKLADBA V4



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ŘEZ TERÉNNÍM SCHODIŠTĚM A CHODNÍKEM – SKLADBA V1, V5, V6



VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ
ŘEZ TERÉNNÍM SCHODIŠTĚM – SKLADBA V5



SKLADBY VNĚJŠÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SKLADBA POCHŮZÍCH PLOCH Z BET. DLAŽBY
(PŘELOŽKA CHODNÍKU V MÍSTĚ NAPOJENÍ)

V1
- PŮVODNÍ DLAŽBA CIHLA (PŘELOŽKA) TL. 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm TL. 30 mm
- NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 2–4 + 4–8 (1:1) TL. 150 mm

SKLADBA SCHODIŠŤ

V2
- TERACOVÉ STUPNĚ 170x340x40 mm DL. 1,80 m TL. 40 mm
- LOŽE Z MRAZUVZDORNÉHO TMELU TL. 10 mm
- NABETONOVANÉ STUPNĚ Z BETONU C 16/20 TL. 0 – 170 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C 16/20 – XC1 VYZTUŽENÁ SVAŘ. SÍTÍ KARI 6 OKA 100 x 100 mm, ø DRÁTU 6 mm U OBOU POVRCHŮ TL. 150 mm
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL. 50 mm
- VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ NÁSYP DOBŘE HUTNITELNÝM MATERIÁLEM TL. 0 – 920 mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

SKLADBA PODESTY NAD ZASYPANOU ČÁSTÍ

V3
- TERACOVÁ DLAŽBA 300x300 mm TL. 40 mm
- LOŽE Z MRAZUVZDORNÉHO TMELU TL. 10 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C 16/20 – XC1 VYZTUŽENÁ SVAŘ. SÍTÍ KARI 6 OKA 100 x 100 mm, ø DRÁTU 6 mm U OBOU POVRCHŮ TL. 150 mm
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL. 50 mm
- VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ NÁSYP DOBŘE HUTNITELNÝM MATERIÁLEM TL. 320 – 670 mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

SKLADBA LÁVKA NAD INŽ. SÍTĚMI

V4
- TERACOVÁ DLAŽBA 300x300 mm TL. 40 mm
- LOŽE Z MRAZUVZDORNÉHO TMELU TL. 10 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C 16/20 – XC1 VYZTUŽENÁ SVAŘ. SÍTÍ KARI 6 OKA 100 x 100 mm, ø DRÁTU 6 mm U OBOU POVRCHŮ TL. 150 mm

SKLADBA POCHŮZÍCH PLOCH Z BET. DLAŽBY
(NOVÉ TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ)

V5
- BETONOVÁ DLAŽBA – CIHLA 200x100 mm TL. 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm TL. 30 mm
- NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 2–4 + 4–8 (1:1) TL. 150 mm

SKLADBA POCHŮZÍCH PLOCH Z BET. DLAŽBY
(NOVÉ ÚSEKY CHODNÍKŮ)

V5
- BETONOVÁ DLAŽBA – CIHLA 200x100 mm TL. 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm TL. 30 mm
- NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 2–4 + 4–8 (1:1) TL. 150 mm

LEGENDA MATERIÁLU
- NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY – BETON PROSTÝ C 16/20
  NABETONOVANÉ STUPNĚ – BETON PROSTÝ C 16/20
- NOVÉ ZÁKLADY – NADZEMNÍ ČÁST Z BEDNÍCÍCH DÍLCŮ BD 20 (500x200x250 mm)
  S VYZTUŽENÍM BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ A ZALITÍM DUTIN BETONEM C 16/20
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – ŽB SCHODIŠŤOVÁ DESKA
- NOVÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY
  DLAŽBA, OBRUBNÍKY
- HUTNĚNÝ ZÁSYP DOBŘE HUTNITELNÝM MATERÁLEM
- DRCENÉ KAMENIVO – DLE SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- ROSTLÝ TERÉN

±0.000 = POVRCH STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU U KONCE STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ = 159,300 m n. m. BpV

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38
MÍSTO STAVBY	p.p.č.276/23, 276/49, k.ú. BŘEZINY U DĚČÍNA

DOKUMENTACE PRO PRO VÝBĚR ZHOT. ZHOTOVITELE

PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU S PŘEMOSTĚNÍM STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

na p.p.č.276/23, 276/49, k.ú. BŘEZINY U DĚČÍNA

D.1. – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

VZOROVÉ ŘEZY

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ 87820641
RIEGROVA 658/79
405 01 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

DATUM	10/2019
STUPEŇ	PRO VÝBĚR ZHOT.
MĚŘÍTKO	1 : 25
Č. ZAKÁZKY	18/2018
Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : 04