



PŮDORYS S UMÍSTĚNÍM PÍTKA
NOVÉ POKRCHY A OPRAVA POKRCHŮ KOLEM PÍTKA VIZ. VÝKRES č.1




ZAKLAD PÍTKA – PŮDORYS


ZAKLADOVÁ PÁTKA Z PROSTĚHO BETONU
– ZAKLADOVOU PÁTKU 1000x400x=550 mm VYBETONOVAT Z BETONU C 20/25
– POKRCH PÁTKY -0,100 m PO NEJvyšším MÍSTEM PŘILEHLÉ PLOCHY




ŘEZ A – A



ŘEZ B – B



ŘEZ C – C



LEGENDA MATERIÁLU

- OBRS ZAKLADOVÉ PÁTKY Z PROSTĚHO BETONU
- OBRS PÍTKA, OBRS VODOMĚROVÉ ŠACHTY
- BETON PROSTÝ C 20/25 – ZAKLADOVÁ PÁTKA
- NOVÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – DLAŽBY, OBRUBNÍKY
- NOVÉ DRCENÉ KAMENIVO – RŮZNÉ FRAKCE
- NOVÉ VRSTVY DLE VÝPISU SKLADEB NA VÝKRES č.1
- SKLADBA STAVAJÍCÍ PLOCHY SE ŠTĚRKOVÝM POKRCHEM
- OPRAVA A DOPLNĚNÍ PŮVODNÍHO ŠTĚRKU KOLEM NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY U PÍTKA
- ZÁSP PŮVODNÍM VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM S HUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH
- SKLADBA STAVAJÍCÍ VOZOVKY S ŽIVČNÝM POKRCHEM
- ROSTLÝ TERÉN

SPECIFIKACE PÍTKA

– PRO POTŘEBY PD JE PŘEDPOKLÁDÁNO VYUŽITÍ PÍTKA FIRMY METALCO (DODAVATEL LACHTA,s.r.o.)
PÍTKO FLEINTE E (OBLE) SE ZABUDOVÁVANOU MÍSKOU PRO PST – 890x296 x h=900 mm
MATERIÁL NEREZ S VYBAVENÍM ROZVODU VODY VĚ SLOUPU PÍTKA S UKONČENÍM TLAKOVÝM VENTILEM
– V PŘÍPADĚ ZMĚNY TYPU PÍTKA JE NUTNO VŠE PŘÍZPUSOBIT PRO ZVOLENÝ TYP!!!!!!!

ÚDAJE K VÝŠKOVÉMU OSAZENÍ

– VLASTNÍ PÍTKO I POKLOP VODOMĚROVÉ ŠACHTY BUDOU OSAZENY VE VODOMĚROVÉ ROVNĚ
– POKRCH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOLEM PÍTKA UMÍSTIT 50 mm NAD POKRCH VOZOVKY – NAŠLAP 50 mm
– OBRUBNÍK PODĚL VOZOVKY BUDE S NAŠLAPEM 50 mm (U PÍTKA) AŽ 100 mm (PROTI VODOMĚROVÉ ŠACHTĚ)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : m. n. m. BALI PO VYROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANTŮ	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projektové gmmst ve výstavbě Přesb. 15.03.2024 405 01 04311 2
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK	
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DEČÍN Mírové nám. 1175/5, Dečín, Dečín IV–Podmokly, 405 38			
MÍSTO STAVBY	p.p.č.425/1, 724/1, k.ú. PODMOKLY			
	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ PÍTKO U ZOO DEČÍN na p.p.č.425/1, 724/1, k.ú. PODMOKLY			
ČÁST PD :	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU PÍTKO – PŮDORYS, ŘEZY			
				02